



REPARATION AV LAKVATTENDAMM EFTER EN ÖVERBESIKTNING. ULRICEHAMS ENERGI

Lakvattendammen vid Överskogs avfallsanläggning stod klar 2003. Men redan efter några säsonger kunde kommunen konstatera att det var en rad brister i anläggningen som gjorde den obrukbar. Problemen ledde till en överbesiktning där domen föll 2010. Domen ledde till att anläggningen i stora drag fick göras om.

Projektet omfattar bl.a.:

- Borttagning av gammal EPDM-duk, skydssand, dräneringsledningar och pumpstation mm.
- Dragnig av ny dränering i nya ledningsgravar längs hela anläggningen, för att klara fall var man på några ställen tvungen att spränga rörgravar.
- Utläggning av nytt dränerande lager av 8-16.
- Utläggning av ny EPDM-duk.
- Installation av ny pumpstation, två separata brunnar (för dräneringsvatten respektive lakvatten).
- Justering av vall mot väg 40 som hade sättningsskador på grund av att den var fel uppbyggd.

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att hjälpa Ulricehamns Energi med kontroll att anläggningen byggs upp rätt och ge tekniska råd.

<i>Byggherre:</i>	<i>Ulricehamns Energi</i>
<i>Reparationskostnad:</i>	<i>ca 5 Mkr</i>
<i>Byggtid:</i>	<i>April, 2011 - Oktober 2011</i>
